

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA
 Beneficiar: ORASUL DETA
 Executant: _____

Reparatii

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	REPARATII RUTIERE		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA
 OBIECTUL: REPARATII RUTIERE
 STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GHILADULUI
 Beneficiar: ORASUL DETA
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	5
1	TSA02D1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	MC	51,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC02D1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC	2,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC35B32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M	100 MC	0,51		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	460,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD02B1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	100 MC	2,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA10B1	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC	MC	137,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	2200409	BALAST STABILIZAT CU CIMENT 5%	MC	137,40		
7	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 38 KM.	TONA	302,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	171,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GHILADULUI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA01A...	TRANSPORT RUTIER MATERIALE	TONA	382,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DI06A1 [1]	COLMATARE FISURI SI CRAPATURI CU BETON ASFALTIC BA 8	M	350,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	2100007	BETON ASFALTIC B.A. 8	TONA	17,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 40 KM.	TONA	17,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	DG05A1 [46]	FREZARE IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP	220,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	DA19A1 [21]	GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP	2.027,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	DB01A1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP	4.578,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	45,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRA05A...	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 40	TONA	2,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	DB12B1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	298,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GHILADULUI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	2701999	MIXTURA ASFALTICA BAD22,4	TONA	298,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	DB16H1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP	2.602,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	2800400	BETON ASFALTIC TIP BA16	TONA	252,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 40 KM.	TONA	551,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	DA12B1 [8]	STRAT FUND REPROF P SPARTA -AMESTEC OPTIMAL- ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	32,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	TRA01A...	TRANSPORT AUTO MATERIALE	TONA	68,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ACD01J1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A	BUC	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	ACD01D1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A	BUC	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	DF17A1 [1]	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP	270,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	DF19A1 [2]	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	BUC	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27.L	2600418	INDICATOR CIRCULATIE CERC D=400 -D8 PISTE BICICLETE	BUC	2,00		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GHILADULUI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
28	DF18A1	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL	BUC	2,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
28.L	2200005	BETON C30/37	MC	0,20			
28.L	6301793	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC	2,00			
29	TRA04A...	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.40 KM.*	TONA	80,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		RECAPITULATIE DETA 2024					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA
 OBIECTUL: REPARATII RUTIERE
 STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GYULA
 Beneficiar: ORASUL DETA
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02D1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	MC	79,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSC02D1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC	3,17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSC35B32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M	100 MC	0,79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	712,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TSD02B1	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	100 MC	3,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	220,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A...	TRANSPORT RUTIER MATERIALE	TONA	490,31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	DA10B1	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC	MC	176,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	2200409	BALAST STABILIZAT CU CIMENT 5%	MC	176,00		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GYULA						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 38 KM.	TONA	387,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DI08A1 [7]	COLMATARE FISURI SI CRAPATURI CU MASTIC BITUMINOS	M	492,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DA19A1 [21]	GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP	2.077,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DB01A1	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP	2.980,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	DB02D1	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	29,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA05A...	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 40	TONA	1,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	DG05A1 [46]	FREZARE IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP	560,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	DB19G1	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA	MP	2.980,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	2800400	BETON ASFALTIC TIP BA16	TONA	450,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	TONA	450,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GYULA						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	TSC02D1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC	0,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRA01A...	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	126,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	DA06B1	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	MC	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA01A...	TRANSPORT RUTIER MATERIALE	TONA	124,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	DC05B1	IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM	MP	280,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	2200005	BETON C30/37	MC	50,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=38 KM	TONA	120,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	DG02A1	DEFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE	MP	34,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	DD02A1 [42]	PAVAJ EXEC CU DALE AUTOBLOCANTE,8CM GROS.PE UN SUBSTR DE NISIP-fara mat.	MP	34,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	TRA01A...	TRANSPORT RUTIER MATERIALE	TONA	4,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GYULA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	DE10A1	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	55,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28.L	2200005	BETON C30/37	MC	2,48		
28	TRA06A...	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=38 KM	TONA	5,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	DA12B1 [8]	STRAT FUND REPROF P SPARTA -AMESTEC OPTIMAL- ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	49,13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	TRA01A...	TRANSPORT AUTO MATERIALE	TONA	104,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	DG06A1	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	MC	19,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	ACD01J1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR CAROSABIL TIP III A	BUC	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
33	RPGA13A1 [2]	MONTAREA RASUFLATORI GAZ - fara cutie	BUC	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	DF17A1 [16]	MARCAJE DIVERSE PE SUPRAFETE ASFALTICE	MP	240,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35	DF18A1	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL	BUC	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35.L	2200005	BETON C30/37	MC	0,40		
35.L	6301793	STILP METALIC CONFECTIONATINDUSTRIAL	BUC	4,00		

STADIUL FIZIC: REPARATII RUTIERE STR. GYULA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
36	DF19A1	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	BUC	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
36.L	2600418	INDICATOR CIRCULATIE CERC D=400 -D8 PISTE BICICLETE	BUC	4,00		
37	TRA04A...	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.40 KM.*	TONA	80,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: RECAPITULATIE DETA 2024						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA

Beneficiar: ORASUL DETA

Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARIDRUMURI SI TERASAMENTE INCISTERNE	MC	388,23				
2	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIBETOANE DELA RETEA	MC	0,95				
3	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGICAL 2 S 3315	KG	19,04				
4	2200393 BALAST DE RIU	MC	587,00				
5	2200409 BALAST STABILIZAT CU CIMENT 5%	MC	313,40				
6	2100007 BETON ASFALTIC B.A. 8	TONA	17,50				
7	2800400 BETON ASFALTIC TIP BA16	TONA	702,78				
8	2200005 BETON C30/37	MC	53,48				
9	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120STAS 754	KG	28,28				
10	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	12,00				
11	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE1000X250X200 A1 S 1139	M	55,28				
12	4203739 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMINVIZITARE TIP 3A CAROSABIL S 2308	BUC	19,00				
13	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)STAS 102-63	KG	2,76				
14	2601262 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITORFILER CALCAR CA300 120CMX10M S138	MP	16,52				
15	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M30 SACI S 1500	KG	637,28				
16	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	160,60				
17	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110OL37 S 1447	KG	1,96				
18	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100OL34 S 2111	KG	1,12				
19	7315789 DECOFROL	KG	3,08				
20	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CURUPERE RAPIDA S8877	KG	3.494,46				
21	2500006 GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP	4.145,55				
22	2600418 INDICATOR CIRCULATIE CERC D=400 -D8 PISTE BICICLETE	BUC	6,00				
23	2800426 MARCAJ RUTIER CU MICROBILE DESTICLA	MP	270,81				
24	2500426 MARCAJ RUTIER PE SUPARAF.ASFALTICE	MP	240,00				
25	2701999 MIXTURA ASFALTICA BAD22,4	TONA	298,38				
26	6200951 MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LDIARNA VARA S 240	KG	1,12				
27	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SILACURI 0,0-3,0 MM	MC	0,44				
28	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SILACURI 0,0-7,0 MM	MC	51,79				
29	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS438 D=20MM	KG	1,40				
30	3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334OL37-1N LT= 30	KG	28,62				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
31	3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334OL37-1N LT= 36	KG	34,31				
32	3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334OL37-1N LT= 50	KG	47,68				
33	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIATSTAS 2031 CLASA A	MC	0,96				
34	2700443 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 0-63 MM	MC	115,37				
35	6420771 PIEASA B.A. B250 SUPORT CAPAC S.2448-73 P.3.3.3	BUC	17,17				
36	2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	MC	0,60				
37	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M6 GR. 5 S 922	BUC	16,00				
38	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M8 GR. 5 S 922	BUC	8,00				
39	2927745 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II2750X1220X16 S7848	MC	0,01				
40	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	0,56				
41	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DEDESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1-5MM	KG	5,04				
42	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METALA M 8 OL34 S 5200	KG	0,08				
43	5882489 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METALB M 6 OL34 S 5200	KG	0,16				
44	5900499 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10COLACI D= 3,25	KG	0,84				
45	6301793 STILP METALIC CONFECTIONATINDUSTRIAL	BUC	6,00				
46	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X25 GR. 5.8 S4272	BUC	16,00				
47	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC	8,00				
48	3604481 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3X1000X2000 OL37- 1N	KG	30,00				
49	3304873 TEAVA INSTALATII NEAGRANEFILATATA M - 50(2) OL 32 1 S7656	M	13,80				
50	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44	KG	3,64				
TOTAL			lei				

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA

Beneficiar: ORASUL DETA

Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10111 ASFALTATOR	621,70			
2	10200 BETONIST	409,13			
3	10821 DULGHER PODURI	1,32			
4	12000 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	39,04			
5	11700 INSTALATOR INCALZIRE	11,34			
6	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	16,58			
7	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	100,24			
8	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	1,32			
9	12821 PAVATOR	426,07			
10	19621 SAPATOR	353,28			
	Total ore manopera:	1.980,03			
	TOTAL	lei			

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA

Beneficiar: ORASUL DETA

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T	38,39		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	26,15		
3	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	4,01		
4	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	5,60		
5	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	5,48		
6	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG	15,84		
7	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURE.(VALTURI) PINA LA 12TF	0,06		
8	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURE(VALTURI),R8-14;DE	139,87		
9	4007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF	24,13		
10	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	74,56		
11	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21- 0,3	28,24		
12	4101 FREZA RUTIERA	46,80		
13	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9	2,42		
14	7612 LONGRINA METALICA 3M	616,00		
15	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	15,84		
16	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	2,27		
17	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-70	26,60		
18	7927 RASPANDITOR EMULSIE	0,84		
19	4055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	12,60		
20	4046	50,43		
21	REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR 4045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP	24,13		
22	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	5,60		
23	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	12,60		
24	4057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25C	12,60		
	Total ore utilaje:	1.191,06		
	TOTAL	lei		

OBIECTIV: REPARATII RUTIERE IN ORASUL DETA

Beneficiar: ORASUL DETA

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA01A... TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.	1.299,60			
2	TRA06A... TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.	126,91			
3	TRA01A... TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.	1.018,66			
4	TRA01A... TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST	689,48			
5	TRA04A... TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T .*	160,00			
6	TRA01A... TRANSPORT AUTO MATERIALE	173,10			
7	TRA05A... TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON, ETC)	3,44			
8	TRA01A... TRANSPORT RUTIER MATERIALE	1.002,07			
	TOTAL		lei		